



DŁUGOŚĆ PROJEKTOWANEGO ODCINKA 500m



Pobocze z kruszywa
łamanego 0/31,5mm
10 cm

3 cm	warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- asfaltowych (MMA)
3 cm	warstwa wyrównawcza z z mieszanek mineralno- asfaltowych (MMA) 75kg/m ²
10 cm	wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5
	istniejąca podbudowa asfaltowo-tłuczniowo-betonowa

NAZWA: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kaleń Drugi	
INWESTOR: Gmina Sobolew ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew	
NAZWA: PRZEKRÓJ NORMALNY	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Tkaczyk LUB/0054/OWOD/09	
SKALA 1:50	DATA OPRACOWANIA 06.2022