



DŁUGOŚĆ PROJEKTOWANEGO ODCINKA 700m



Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm 10 cm

| | |
|-------|--|
| 3 cm | warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- asfaltowych (MMA) |
| 3 cm | warstwa wyrównawcza z z mieszanek mineralno- asfaltowych (MMA) 75kg/m ² |
| 10 cm | wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 |
| | istniejąca podbudowa asfaltowo-tłuczniowo-betonowa |

| | |
|--|-----------------------------|
| NAZWA: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chotynia | |
| INWESTOR: Gmina Sobolew ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew | |
| NAZWA: PRZEKRÓJ NORMALNY | |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Tkaczyk LUB/0054/OWOD/09 | |
| SKALA 1:50 | DATA OPRACOWANIA 06.2022 |